




[®] KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z O.O.
80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12, Polska



Gdańsk, dnia 10.12.2013r.

POŚWIADCZENIE

Firma – Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW Service” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-431) przy ul.Ogińskiego 14a/1 zrealizowała na nasze zlecenie prace związane z zadaniem: " **Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie**".

W ramach tego zadania firma UW Service Sp. z o.o. wykonała w okresie:
od 10. 2012 do 09. 2013 niżej wymienione prace:

1. Przebudowa Nabrzeża Pasażerskiego l=70m,
2. Remont Nabrzeża Przeładunkowego (odcinek 1b, l=50m i 2, l=154m),
3. Przebudowa Nabrzeża Bunkrowego (odcinki I, l=49,5m i II, l=32m),
4. Przebudowa Nabrzeża Wschodniego l=61m,
5. Przebudowa Nabrzeża Południowego l=43m,
6. Przebudowa Nabrzeża (odcinek 5a, l=22m),
7. Remont pirsu przeładunkowego,
8. Wzmocnienie przyczółków mostowych (strona wschodnia, strona zachodnia),
9. Budowa Nabrzeża Zachodniego (odcinek 7, l=43m),
10. Budowa Basenu Remontowego wraz z pirsami wejściowymi, slipem (l= 24m ściany slipu z grodzie stalowych, nawierzchnia żelbetonowa gr. 25cm) i fundamentem poddźwigowym,
11. Budowa Nabrzeża Postojowego III na zachodnim brzegu rzeki.

W zakres w/w prac wchodziło m.in.:

- Demontaż istniejącego wyposażenia nabrzeża,
- Pograżenie stalowych ścianek szczelnych GU18N,
- Zakotwienie ścianek szczelnych kotwami gruntowymi TITAN $\phi 73/45$ l=18m, l=18,5m, l=20m i TITAN $\phi 40/20$ l=16,3m, l=17m,
- Pograżenie 3szt. pali stalowych o śr. 610/8mm, pale w środku zazbrojone i zabetonowane,
- Budowa nowych żelbetowych oczepów i płyt nabrzeży,

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000007469 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy: 511.820,00, NIP: 584-020-15-88, REGON: 190555390


Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Gdańsk, Nr. konta: 42 1550 1152 0000 0000 0104 5137


(+48) (58) 552 12 83, fax (+48) (58) 552 02 78, www.doraco.com.pl, biuro@doraco.com.pl

- Wykonanie izolacji poziomej płyt nabrzeży,
- Wykonanie nadbudowy pirsu z belek drewnianych na istniejącej żelbetowej konstrukcji, wykonanie pokładu drewnianego na zamontowanych belkach,
- Montaż wyposażenia nabrzeży - pachoty cumownicze , drabinki,
- Montaż urządzeń odbojowych nabrzeży,
- Wykonanie umocnienia brzegowego i dna w postaci materacy gabionowych gr. 0,3m, ułożonych na wyprofilowanych podłożach na geowłókninie zamocowanej szpilkami stalowymi,
- Wykonanie umocnień dna przy pomocy narzutu kamiennego na geowłókninie zakotwionej szpilkami stalowymi,
- Dostawa i zakotwienie martwymi kotwicami pomostu pływającego szer. 2,4m długość 44m,
- Wykonanie pomostu wzdłuż nabrzeża Postojowego, konstrukcji stalowej pokrytej drewnem, wspartego na pograżonych palach stalowych, szer. 8m, długość 45m,
- Wyprofilowanie i wzmocnienie narzutem kamiennym skarpy pod pomostem,
- Wykonanie robót czerpalnych przy użyciu pogłębiarki ssąco – refulującej o kubaturze łącznie około 45 000 m³.

Wartość wykonanych prac zamyka się w kwocie: **7.326.434,34 PLN netto**.

Powyższe prace wykonano w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończono.

PROKURENT

 Zenon Dąbrowski

WICEPREZES ZARZĄDU

 Karol Zduńczyk

Korporacja Budowlana
DORACO Spółka z o.o.
 80-338 Gdańsk ul Opacka 12
 tel 058 552 12 93 tel 058 552 12 07
 fax 058 552 02 78 NIP 584-020-15-88
 -33-