Gmina-Miasto Swinoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
NIP 8551571375 REGON 811684290

Świnoujście 08.08.2012 r.

POŚWIADCZENIE

Poświadczamy niniejszym, iż firma UW Service Spółka z o.o. ze Szczecina zrealizowała na nasze zlecenie prace związane z zadaniem: **"Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy"**. W ramach tego zadania firma UW Service wykonała w okresie od 01.08.2010 r. do 18.05.2012 r. niżej wymienione prace:

I. Budowa nowych nabrzeży o łącznej długości 365,1 m
Konstrukcja nabrzeży składa się z żelbetowego oczepu opartego na stalowej ściance szczelnej z profili G62 oraz z profili GUI3 (długości 10 m i 12 m), zakotwionych ściągami zwieńczonymi prefabrykowanymi tarczami żelbetowymi. Nabrzeża wyposażone w elastomerowy system odbojowy, polery cumownicze, drabinki i stacje ratownicze.

II. Remont nabrzeży żelbetowych o łącznej długości 628,3 m
Zakres robót obejmował:
1. Demontaż istniejącego wyposażenia nabrzeży,
2. Rozkucia koron oczepów żelbetowych dozbrajanie i wylewanie nowych,
3. Reprofilacja i naprawa żelbetowych lica odwodnego oczepów nabrzeży
4. Montaż elastomerowego systemu odbojowego, polerów cumowniczych, drabinek i stacji ratowniczych.

III. Remont nabrzeża z oczepem betonowym o długości 67,6 m
Zakres robót obejmował:
1. Demontaż istniejącego wyposażenia nabrzeży,
2. Wykonanie dodatkowego kotwienia oczepu ściągami zwieńczonymi, prefabrykowanymi tarczami żelbetowymi,
3. Rozkucie betonowej korony oczepu dozbrajanie i wylewanie nowej,
4. Reprofilacja i naprawa żelbetowych lica odwodnego oczepu nabrzeża,
5. Montaż elastomerowego systemu odbojowego, polerów cumowniczych, drabinek i stacji ratowniczych.

IV. Remont nabrzeża z oczepem stalowym o długości 241 m.
Demontaż istniejącego wyposażenia nabrzeży. Demontaż zniszczonego oczepu stalowego. Wykonanie i montaż nowych oczepów stalowych, elastomerowego systemu odbojowego, wyposażenia nabrzeży.

V. Dostawa, montaż i kotwienie pomostów pływających z odnogami cumowniczymi.
Pięć zestawów pływających pomostów cumowniczych o długości 35 m każdy, pięć zestawów pływających pomostów cumowniczych o długości 30 m każdy, szerokość pomostów 2,4 m, pomosty kotwione systemem martwych kotwic. Do pomostów zamontowane pływające odnogi cumownicze: 72 szt. o długości 9 m i 10 szt. o długości 12 m. Całość wyposażona w system odbojowy, polery cumownicze, drabinki i inne elementy wyposażenia (instalacje elektryczne, wodę)

VI. Zagospodarowanie terenu,
Wykonanie pasa nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie drogowej, wzdłuż nowych i remontowanych nabrzeży o szerokości 6 m, łączna powierzchnia nawierzchni ok.7274 m dostawa i montaż 40 szt. żeliwnych ławek ogrodowych.

VII. Dostawa i montaż elektrycznej wciągarki dla jednostek pływających.

VIII. Prace podwodne na akwenie całego basenu.
Badanie czystości dna o łącznej powierzchni ok. 40.100 m^2, lokalizacja i wydobycie przeszkód nawigacyjnych, badanie ścianek szczelnych nabrzeży o łącznej powierzchni ok. 8.250 m^2, naprawa uszkodzeń istniejących ścianek szczelnych, montaż systemu kotwiącego pomostów pływających, wydobycie 2 szt. wraków stalowych.

IX. Wykonanie instalacji elektrycznych.
Położenie nowych sieci kablowych o długości 2475 m, wykonanie i montaż 14 kpi. rozdzielnic, dostawa i montaż słupów oświetleniowych typu SAL - 7 kpi, rozbudowa systemu monitoringu - cyfrowa kamera szybkoobrotowa, rejestrator.

X. Wykonanie instalacji wod. - kan.
Dostawa, ułożenie i podłączenie sieci wodociągowej z PE 90 mm wraz z armaturą i przyłączami, długość sieci 650 m. Dostawa, ułożenie i podłączenie sieci kanalizacyjnej PCV DN200 wraz z armaturą, długość sieci 656 m. Dostawa i ułożenie rurociągu tłocznego PE 75 mm 93 m. Dostawa i montaż 2 kpi. przepompowni ścieków sanitarnych wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o objętości 10 m^3.

XI. Dostawa i montaż na nabrzeżach postumentów energetyczno - wodnych dla jednostek pływających - 50 szt.

XII. Dostawa i montaż na nabrzeżach 3 szt. pompowni do odbioru i odprowadzania ścieków i wód zęzowych oraz 9 szt. pompowni do odbioru i odprowadzania ścieków z jednostek pływających.

XIII. Wykonanie robót czerpalnych koparką na pontonie i pogłębiarką ssąco-refulującą z odkładem i pełnym zagospodarowaniem urobku, kubatura urobku ok. 35.000 m^3.

Wartość wykonanych prac zamyka się w kwocie: 12 818 073,76 zł brutto

Powyższe prace wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo zakończone, bez uwag ze strony nadzoru nad inwestycją, sprzętem i siłami Firmy UW Service z niezbędną starannością, sprawnością i dynamiką. Firma UW Service zasługuje na polecenie innym inwestorom jako solidny partner przy wykonywaniu prac podobnych do przedstawionych powyżej.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak

Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta